

Werken Neteleiding vanaf 18 mei: tijdelijke afsluitingen voor wandelaars en fietsers in bosgebied

Vanaf maandag 18 mei starten de effectieve werken voor fase 2 van de vervanging van de Neteleiding. De werken schuiven stap voor stap op door het bosgebied tussen Gooreersels en de Oude Bleken. Tot midden juli moet je rekening houden met tijdelijke afsluitingen en omleidingen voor wandel- en fietsroutes.

De werken verlopen niet op één plaats tegelijk, maar schuiven geleidelijk op langs het tracé. Eerst wordt de sleuf voorbereid, daarna wordt de nieuwe leiding geplaatst en vervolgens wordt alles opnieuw aangevuld en hersteld. Op het einde volgen nog testen.

Daardoor verplaatst de hinder zich week na week van Gooreersels richting Oude Bleken. Je kan dus op verschillende momenten met afsluitingen te maken krijgen, afhankelijk van waar de werken zich op dat moment bevinden.

Werken tot midden juli

Begin mei start het werftransport voor het leveren van het nodige materiaal. Op maandag 18 mei volgen dan de eerste graafwerken achter de golf in Gooreersels. Vanaf juni staat het vervangen van de leiding en het herstellen van de omgeving op het programma. Vanaf eind juni tot midden juli is de impact het grootst, omdat de werken dan over een groter deel van het tracé lopen. De werken zijn voorzien tot en met vrijdag 17 juli.

Tijdelijke afsluitingen en omleidingen

Omdat de werken plaatsvinden in een druk gebruikt recreatiegebied, worden wandel- en fietsroutes tijdelijk afgesloten. Vooral tussen maandag 8 juni en vrijdag 17 juli is de hinder het grootst. Er zijn omleidingen voorzien voor onder meer het Parkpad, het Schilderspad en het MOL-OM netwerk. Ter plaatse volg je best altijd de signalisatie.

Tijdens werkdagen overdag is er geen doorgang mogelijk in de werfzone om veiligheidsredenen. Buiten de werkuren kan je het gebied in principe wel gebruiken, zolang je de afbakening van de werfzone respecteert. Hou er rekening mee dat de toegang tot percelen tijdelijk onderbroken kan zijn.

Ingrijpende werken in het terrein

De aannemer voert de werken uit in opdracht van Belgoprocess. Daarbij wordt de bestaande leiding stap voor stap vrijgegraven. De oude leiding bestaat uit asbestcement en wordt daarom zorgvuldig verwijderd en luchtdicht verpakt.

Daarna wordt de sleuf verder uitgediept en plaatst de aannemer een nieuwe kunststofleiding. Die wordt ter plaatse aan elkaar gelast en grondig gecontroleerd. Vervolgens wordt de leiding getest en gereinigd, en wordt de sleuf opnieuw aangevuld. Tot slot wordt de omgeving zoveel mogelijk hersteld in de oorspronkelijke staat.

Door deze verschillende stappen zijn de werken zichtbaar en ingrijpend, met open sleuven, machines en werfzones in het gebied. De voorbereidende rooiwerken zijn intussen al afgerond.

Deel van groter project

Deze werken maken deel uit van een groter project waarbij de volledige Neteleiding over een traject van ongeveer 10 kilometer gefaseerd wordt vervangen.

De vervanging gebeurt in vijf opeenvolgende fases, gespreid over meerdere jaren. Met de werken die nu starten, zitten we in fase 2 van 5. Deze fase loopt van maandag 18 mei tot midden juli en situeert zich in het bosgebied tussen Gooreersels en de Oude Bleken.

De huidige leiding dateert uit 1956 en bestaat uit asbestcement. Ze is nog in gebruik, maar voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Daarom wordt ze stap voor stap vervangen door een moderne kunststofleiding. Zo zorgen we op lange termijn voor een veilige en betrouwbare afvoer van gezuiverd bedrijfsafvalwater naar de Molse Nete.

Meer info: Belgoprocess, <https://www.belgoprocess.be/vervangen-neteleiding/>